



PREFEITURA MUNICIPAL

DE SALTINHO

Projeto Final De Engenharia

Projeto Executivo

PROJETO DE MELHORAMENTO

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

ASFALTAMENTO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL

TRECHO: SC-160 - Santa Terezinha do Progresso

VOLUME 1: Memória Justificativa

SALTINHO

Agosto/2021

A definição do prazo de entrega das etapas da execução deverá atender ao Cronograma Físico Financeiro, prevendo o início, que será a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

Somente serão medidos os serviços plenamente entregues e aprovados pela Fiscalização. A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram, a contratada se responsabiliza pela qualidade deles ao longo das etapas, de modo a evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal forma que as medições correspondentes não fiquem retidas até a sua aprovação.

Especificações de serviço do estão baseados nas especificações do DEINFRA/SC, que segue abaixo:

Item	Descrição	Especificações de Serviço
1	Terraplenagem-Serviços Preliminares	DEINFRA-SC-ES-T-01/92
2	Terraplenagem-Cortes	DEINFRA-SC-ES-T-03/92
3	Terraplenagem-Aterros	DEINFRA-SC-ES-T-05/92
4	Drenagem-Bueiros	DEINFRA-SC-ES-D-04/92
5	Drenagem-Sarjetas e Valetas	DEINFRA-SC-ES-D-01/92
6	Drenos Sub-Superficiais e Drenos Profundos	DEINFRA-SC-ES-D-03/92
7	Regularização e compactação do sub-leito 95%PN	DEINFRA-SC-ES-P-01/16
8	Camada de macadame seco	DEINFRA-SC-ES-P-03/15
9	Camada de brita graduada	DEINFRA-SC-ES-P-11/16
10	Imprimação	DEINFRA-SC-ES-P-04/15
11	Pintura e Ligação	DEINFRA-SC-ES-P-04/15
12	Camada de CAUQ	DEINFRA-SC-ES-P-05/16
13	Camada de PMF	DEINFRA-SC-ES-P-06/16
14	Sinalização	DEINFRA-SC-ES-OC-03/92
15	Proteção Vegetal	DEINFRA-SC-ES-OC-04/92
16	Defensas	DEINFRA-SC-ES-OC-02/92

Também em conformidade com os serviços a serem executados e com as quantidades previstas, foi estabelecida a relação do equipamento mínimo necessário para a execução da obra no prazo estabelecido no cronograma físico, que segue abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	CARACTERÍSTICA	QUANTIDADE
Trator de Esteiras	180 HP	01
Escavadeira Hidráulica	99 HP	01
Carregadeira Frontal de Pneus	170 HP	01
Motoniveladora	127 HP	01
Rolo liso vibratório autopropelido	127 HP	01
Rolo pé de carneiro vibratório autopropelido	127 HP	01
Rolo compactador liso tandem	44 HP	01
Rolo de pneus autopropelido	127 HP	01
Vibroacabadora para Concreto Asfáltico	100 TH	01
Conjunto de Britagem	80 – 100 TH	01
Usina de Asfalto	60 – 80 TH	01
Usina de Solos	100 TH	01
Caminhão Pipa	127 HP	01
Caminhão Basculante	127 HP	04
Caminhão Carroceria	127 HP	01
Caminhão Espargidor	5.700 l	01
Vassoura Mecânica		01
Grade de Discos		01
Trator de Pneus	105 HP	01
Compressor de Ar	750 pcm	01
Betoneira	320 l	01
Laboratório de Solos, Betume e Concreto		01
Viga Benkelmann		01
Sonda Rotativa para corpos de prova de asfalto		01

Representante Legal: