



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saltinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier	MUNICÍPIO / UF Saltinho/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier									120.928,16	
2.			Calçada Pública					-	120.928,16	
2.1.			Serviços Preliminares					-	1.132,82	
2.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	325,80	BDI 1	393,34	1.132,82	RA
2.2.			Calçada Pública					-	89.769,99	
2.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.299,50	1,07	BDI 1	1,29	1.676,36	RA
2.2.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	991,40	46,40	BDI 1	56,02	55.538,23	RA
2.2.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 25 X 10 CM DIRECIONAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	153,80	70,56	BDI 1	85,19	13.102,22	RA
2.2.4.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 25 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	5,85	70,56	BDI 1	85,19	498,36	RA
2.2.5.	SINAPI	COMP. 01	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	9,73	1.613,58	BDI 1	1.948,08	18.954,82	RA
2.3.			Meio Fio					-	27.393,80	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	643,50	35,26	BDI 1	42,57	27.393,80	RA
2.4.			Sinalização vertical					-	2.631,55	
2.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	234,78	BDI 1	283,45	566,90	RA
2.4.2.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	289,58	BDI 1	349,61	699,22	RA
2.4.3.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	0,48	589,05	BDI 1	711,16	341,36	RA
2.4.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,44	589,05	BDI 1	711,16	1.024,07	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saltinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier	MUNICÍPIO / UF Saltinho/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Amália Xavier									120.928,16
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Saltinho/SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: 7238566-9

RECURSO
←