



- Notas Gerais**
- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

	<p><b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b>          RUA JOSE DO DEITE, 100 - CAMPO DE COQUELA - FURUM DO OESTE          RUA MARAVILHA, 100 - PALMOTOS - HOUSEHOLD - SANTA CATARINA          SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SÃO MIGUEL DA VISTA SAPOREZA - TUBARÃO</p>
	<p>TELEFONOS:          Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro          89.874-0000 - MARAVILHA - Santa Catarina          Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br          CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
<p>MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC</p>	
<p>OBRA: PROJETO ESTRUTURAL          MURO DE CONTENÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO          ENGENHEIRO CIVIL          CRETA / SC: 112.213-2</p>	<p>ASSISTENTE TÉCNICO:</p>
<p>LOCALIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO</p>	
<p>PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC</p>	<p>ASSISTENTE PROJETO:</p>
<p>LOCAL: Rua professor Hugo Ripke esquina com rua Helmut Bruno Haas</p>	<p>PROJETADE: DEONIR LUZ FERROGATO</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>DATA: 30/10 / 2023</p>
<p>Nº DE PROJETO: Engenharia/Projetos 2020/2023</p>	<p>ESCALA: 60,26 m / 1:60,26</p>
<p>01/03</p>	