

## SALTINHO - SC

<b>Obra:</b> Ponte e cabeceiras sobre Rio Burro Branco	BDI adotado
<b>Município:</b> Saltinho - SC	18.00%
<b>Endereço:</b> Linha Samambaia - Interior - Saltinho - SC	<b>Area:</b> 100,00 m <sup>2</sup>

### Planilha Orçamentária

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	BDI
<b>1 Serviços iniciais</b>								
1.1	74209/001	Placa de obra	m <sup>2</sup>	2.00	250.00	1,000.00	<b>3.32%</b>	R\$ 1,180.00
1.2	2706	Acompañamento obra Engenheiro Civil	h	88.00	86.26	7,590.88		R\$ 8,957.24
1.3	73847/001	Mobilização e desmobilização pessoas escritório obra	mês	2.00	500.00	1,000.00		R\$ 1,180.00
1.4	Sub-total					<b>9,590.88</b>		R\$ 11,317.24
								R\$ -
<b>2 Cabeceiras</b>								
2.1	95953	Concreto armado fck=35MPa nivelamento	m <sup>3</sup>	0.89	2695.66	2,878.96	<b>33.10%</b>	R\$ 3,397.17
2.2	95953	Concreto armado fck=35MPa para as duas cabeceiras	m <sup>3</sup>	28.72	2695.66	92,887.05		R\$ 109,606.72
2.3	Sub-total					<b>95,766.01</b>		R\$ 113,003.89
								R\$ -
<b>3 Elementos Central de Apoio #EXISTENTE#</b>								
3.1	95954	Sapata, pilares e viga central em concreto armado fck=35MPa	m <sup>3</sup>	0.00		0.00	<b>0.00%</b>	R\$ -
3.2	Sub-total					<b>0.00</b>		R\$ -
								R\$ -
<b>4 Ponte</b>								
4.1	95953	Longarinas em concreto pré-moldado, 04 unidades com 14 m e 04 unidades com 6 m	m <sup>3</sup>	28.82	2695.00	93,239.88	<b>63.58%</b>	R\$ 110,023.06
	89272	Guindaste hidráulico	H	20.00	112.36	2,247.20		R\$ 2,651.70
4.2	97735	Tabuleiro de concreto pré-moldado com 17 peças de 1.20 m x 5,00 m (com guarda rodas)	m <sup>3</sup>	23.40	2695.00	75,675.60		R\$ 89,297.21
4.3	95956	Capa em concreto com malha	m <sup>3</sup>	5.40	1820.40	11,796.00		R\$ 13,919.28
4.8	34723	Placa sinalização vertical Ponte carga máx. 24T	und.	2.00	250.00	1,000.00		R\$ 1,180.00
4.10	Sub-total					<b>183,958.68</b>		R\$ 217,071.24
								R\$ -
<b>TOTAL OBRA</b>						<b>R\$ 289,315.57</b>	<b>100.00%</b>	R\$ 341,392.37

**OBSERVAÇÕES:**

Cabeceira dos dois lados

\*BDI ADOTADO 18,00%.

\*\*DATA BASE TABELA SINAPI OUTUBRO/2020.

Saltinho - SC, 22 de OUTUBRO 2020.