



ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO						
Local	Quadra 10	Município de Saltinho/SC				
Endereço	Avenida Alfredo Jacomo Scopel					
Projeto	Fornecimento de material/ Bloquetes paver					
Área	231m <sup>2</sup>					
36155	Bloquete de pavimento intertravado/paver retangular 06x10x20cm, cor natural	m <sup>2</sup>	205	41,73	8554,65	86,93%
-	Bloquete de pavimento intertravado/paver retangular 06x10x20cm, tatil direcional e de alerta	m <sup>2</sup>	21,4	48,73	1042,82	10,60%
-	Piso tatil de alerta 25x25	m <sup>2</sup>	5	48,73	243,65	2,48%
<b>TOTAL</b>					<b>9841,12</b>	<b>100,00%</b>
* DATA BASE TABELA SINAPI JAN/2016						
Saltinho - SC: 07 de Março de 2016						
Prefeitura Municipal de Saltinho/SC			Gustavo dos Santos			
CNPJ: 01.612.844/0001-56			Engenheiro Civil - CREA/PR 145103/D			
visto/SC 134776-4						

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO						
Local	Praça Municipal	Município de Saltinho/SC				
Endereço	Avenida Alfredo Jacomo Scopel					
Projeto	Concretagem das valas, proteção de eletrodutos com concreto					
Cod/SINAPI	Material	Unidade	Qtde.	Custo	Custo total	%
34492	Concreto, resistencia c20, com brita 0 e 1	m <sup>3</sup>	4,00	249,29	997,16	100,00%
<b>TOTAL</b>					<b>997,16</b>	<b>100,00%</b>

\* DATA BASE TABELA SINAPI JAN/2016

Saltinho - SC: 01 de Abril de 2016

Prefeitura Municipal de Saltinho/SC  
CNPJ: 01.612.844/0001-56

Gustavo dos Santos  
Engenheiro Civil - CREA/PR 145103/D  
visto/SC 134776-4

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO

Local Pátio prefeitura Município de Saltinho/SC  
Endereço Rua Álvaro Costa 545  
Projeto Pavimentação do estacionamento  
Área 815,82m<sup>2</sup>

Cod.	Serviço	Unidade	Qtde	Valor Uni.	Total	%
1	Regularização do sub leito	m <sup>2</sup>	815,82		0,00	#DIV/0!
2	Fornecimento e execução de sub-base de macadame (20cm)	m <sup>3</sup>	163,16		0,00	#DIV/0!
3	Fornecimento e execução de base com brita graduada (10cm)	m <sup>3</sup>	81,58		0,00	#DIV/0!
4	Imprimação com CM-30	m <sup>2</sup>	815,82		0,00	#DIV/0!
5	Pintura de ligação RR-2C	m <sup>2</sup>	815,82		0,00	#DIV/0!
6	Capa asfáltica em C.B.U.Q. (4cm)	t	81,58		0,00	#DIV/0!
7	Tube DN 400mm	m				
	Remoção de tubos DN 400mm	m				
	Escavação mecanica de valas material 1 cat.	m <sup>3</sup>				
8	Reaterro e apiloamento das valas					
9	Boca de Lobo simples	Unidade	3,00		0,00	#DIV/0!

10	Pintura de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Fiixa branca estacionamentos	m <sup>2</sup>					
11	Pintura de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Faixa azul estacionamento deficientes	m <sup>2</sup>					
12	Placa indicativa vaga de deficiente	Unidade	1,00				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

BDI adotado 25%

Saltinho - SC: Abril de 2016

Prefeitura Municipal de Saltinho/SC  
CNPJ: 01.612.844/0001-56

Gustavo dos Santos  
Engenheiro Civil - CREA/PR 145103/D  
visto/SC 134776-4