

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Este memorial visa estabelecer os serviços e materiais a serem empregados na troca da cobertura vegetal dos canteiros centrais da Avenida Alfredo Jácomo Scopel, de propriedade da Prefeitura Municipal de Saltinho - SC.

As características do edifício são as seguintes:

- 1 - Proprietário: Prefeitura Municipal de Saltinho;
- 2 - Projeto: Engenheiro Civil Gustavo dos Santos CREA/PR 145103/D visado sob o número 134776-4;
- 3 - Situação: Av. Alfredo Jácomo Scopel, Saltinho, SC.
- 4 - Serviços: Remoção e posterior plantio de nova forração vegetal (grama esmeralda).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

A mão de obra empregada será de primeira qualidade e o acabamento esmerado.

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho executado que não satisfizer as indicações no projeto.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente as normas e recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

REMOÇÃO/ESCARIFICAÇÃO/DESTORROAMENTO

O solo onde a grama nova será plantada terá primeiramente toda sua forração atual, gramas, arbustos, removidos. Será realizado escarificação do solo, manual ou mecanicamente, em uma espessura de 15cm de solo, ao passo que então será realizado o destorroamento que é a operação mecânica complementar da precedente.

Nele os torrões que escaparam a fragmentação durante o revolvimento (escarificação) são rompidos e é regularizada a textura do solo, homogeneizando os espaços internos e realizando o nivelamento do acordo com orientações da fiscalização.

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRAMA DO TIPO ESMERALDA EM LEIVAS

O projeto prevê aplicação de grama em leiva do tipo “Esmeralda” isentos de ervas daninhas, em leivas.

Sua implantação seguirá as metodologias convencionais adotadas para este tipo de serviço, tais como fertilização do solo e aplicação das leivas em placas.

A área plantada terá medição em por metro quadrado (m²), medido em campo após conclusão de cada sub-trecho.

Para a correção do PH do solo deverá ser aplicado no mesmo calcário dolomítico na proporção de 150g/m² em lanço. Posteriormente, a adubação química deve ser realizada por meio da aplicação do adubo mineral granulado na fórmula 10-10-10 com uma proporção de 100g/m².

Estando colocadas as leivas de grama, estas devem ser compactadas para melhor fixação junto ao solo.

Ao final dos procedimentos o ambiente da obra deve ser limpo.

CACHEPOT

Deverão ser locados conforme projeto em anexo, vasos do estilo cachepot, em madeira de eucalipto tratado nas dimensões de 50x50x50cm. Os cachepot receberão um vaso de plástico redondo, apropriado para plantio de flores com diâmetro aproximado de 45cm e altura entre 40 e 50cm e mudas das flores Amor perfeito e Boca de Leão.

CONDIÇÕES FINAIS

Qualquer modificação nos projetos deverá ter prévia aprovação e autorização do responsável técnico. Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade e deverão estar em conformidade com as normas nacionais aplicáveis.

Sempre que houver necessidade da presença e orientação do responsável técnico, este deverá ser consultado, para que possa se deslocar até a obra e prestar acompanhamento técnico necessário.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte do proprietário e responsável técnico, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos.

Saltinho-SC, Junho de 2016.