		PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENG	SENHA	RIA				PLANILHA A 1
Conso	rcio da Região d	lo Rio Sargento de Integração Municipal - CRESIM CNPJ 23.279.570/00	01-68					
PROJETO: Projeto de muros								DATA 02/05/2022
LOCAL	IZAÇÃO:	Rua: Rua Prefeito João Telles Padilha						02/03/2022
		custos: Sinapi 04/2022						
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.0		Serviços Preliminares						
1.1	sinapi 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m3	4,85	80,86	22,00%	98,65	478,45
1.2	sinapi 93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA	M²	2,25	977,29	22,00%	1.192,29	2.682,66
		Total do item						R\$ 3.161,11
	_							
2.0		Estrutura vigas e pilares					-	-
2.1	sinapi 101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA PREPARO MANUAL FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M ³	0,85	252,61	22,00%	308,18	261,96
2.2	sinapi 96536	MADEIRA SERRADA. E=25 MM CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	M²	45,00	75,12	22,00%	91,65	4.124,09
2.3	sinapi 92793	MATERIAL E MÃO DE OBRA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	390,18	15,24	22,00%	18,59	7.254,54
2.4	sinapi 92791	DIVERSAS	KG	201,71	12,00	22,00%	14,64	2.953,03
	sinapi 92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	107,28	12,07	22,00%	14,73	1.579,74
	sinapi 92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS		46,20	12,00	22,00%	14,64	676,37
2.5	sinapi 102476	CONCRETO FCK = 25MPA areia media, brita1 preparo em betoneira	M³	10,50	573,23	22,00%	699,34	7.343,08
		Total do item						R\$ 24.192,80
4.0		Alvenaria	m2					
4.1	sinapi 103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11.5x19x19	m2	71,15	94,35	22,00%	115,11	8.189,86
4.2	sinapi 87903	CHÂPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONC	M2	342,26	9,56	22,00%	11,66	,
4.3	sinapi 87548		M2	342,26	25,00	22,00%	30,50	

		Total do item						R\$	22.620,64
5.0		Pintura							
5.1.1	sinapi 88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	550,42	2,48	22,00%	3,03		1.665,35
5.1.2	sinapi 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	275,46	8,43	22,00%	10,28		2.833,00
5.1.3	sinapi 95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	98,00	12,64	22,00%	15,42		1.511,24
		Total do item						R\$	6.009,59
6.0		Grade e Tela							
6.1	orçamento	Tela soldada alambrado malja 10x5 fio 1.9mm fixada em tubo industrial 20x20mm	m²	144,00	34,35	22,00%	41,91		6.034,61
6.3	orçamento	grade com tubo industrial 20x20mm na vertical e estrutura 30x30mm	m2	29,05	201,19	22,00%	245,45		7.130,37
6.4	orçamento	Portão de elevação metálico pintado com tinta esmalte tamanho 2.60x 3.00M	unid	1,00	4690,00	22,00%	5.721,80		5.721,80
6.5	orçamento	portão de abrir metálico, com fechadura, pintado com tinta esmalte	unid	1,00	760,00	22,00%	927,20		927,20
6.6							-		-
		Total do item						R\$	19.813,98
VALOR TOTAL R\$ R\$ 7							\$ 75.798,12		
Data : 02	2/05/2022	NOME: Jucélio Fernando Maffissoni		ASSINATUR	A :				
		Nº CREA / CAU: CREA/SC 179900-0							