

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1.DESCRICÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer por meio de projeto básico as condições técnicas a serem obedecidas na execução da reforma na cobertura do pavilhão comunitário de Saltinho-SC, localizado na Rua Álvaro Costa, esquina com a Avenida Alfredo Jácomo Scopel, fixando, portanto, parâmetros mínimos a serem atendidos. Todos os serviços serão realizados utilizando-se mão de obra, materiais e equipamentos de primeira linha e rigorosamente em consonância com os diretrizes fornecidas e as especificações descritas no presente memorial. Deverão ser utilizados EPI's e respeitadas todas as normas de segurança vigentes.

### 2.0 COBERTURA – PAVILHÃO

A construção possui 994,11m<sup>2</sup>, sendo que para ato deste memorial considera-se como área de telhado um total de 1352,33m<sup>2</sup>. A cobertura atual está instalada sobre terças metálicas e é constituída de telhas de fibrocimento, de forma que os serviços a serem executados consistem na substituição de todo o telhamento pro telhas de aluzinco. Dentre os serviços de remoção e colocação da nova cobertura estão inclusos todos os materiais inerentes à instalação, os serviços de içamento, acomodação das telhas antigas e quaisquer outros que sejam cabíveis à conclusão dos serviços. Todos os serviços deverão ser executados de modo a **NÃO COMPROMETER** o forro existente na edificação, sendo que quaisquer prejuízos a este causado deverão ser imediatamente reparados.

A cobertura será executada com telhas tipo ondulada de Aluzinco 0,50 mm, fixadas a estrutura metálica existente através de parafusos de pressão, garantindo o devido recobrimento. A fixação e o recobrimento das folhas deverão garantir a estanqueidade das instalações. A instalação da cobertura deverá ser realizada por pessoas especializadas, devendo ser observadas as rigorosas especificações técnicas do fabricante. O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura. Todos os equipamentos de proteção individual e coletiva deverão ser utilizados.

### **3 CONSIDERAÇÕES**

A obra deverá ser entregue finalizada, com o telhamento instalado por completo, sem apresentar danos ao forramento existente e completamente estanque. Quaisquer dúvidas ou considerações deverão ser levadas à administração de maneira prévia,

Saltinho, maio de 2023

---

Gustavo dos Santos  
Eng.Civil Saltinho-SC  
CREA-SC 134776-4