



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Fundação.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Blocos.....: 2.0cm
 - Estaca.....: 5.0cm

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC <small>BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS</small>	
<small>ENDEREÇO:</small> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88			
		MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC	
<small>OBRA:</small> PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA DE RUA			
<small>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		<small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small>	
<small>ESPECIFICAÇÕES:</small> IMAGENS 3D: ESTRUTURA			
<small>PROPRIETÁRIO:</small> MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC		<small>ASS. DO PREFEITO:</small>	
<small>LOCAL:</small> RUA ÁLVARO COSTA		<small>MUNICÍPIO DE SALTINHO</small> <small>CNPJ: 01.612.844/0001-56</small>	
<small>DESENHO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO	<small>Nº DESENHO:</small> Engenharia/Projetos 2024/SALTINHO	<small>DATA:</small> JANEIRO / 2024	<small>ÁREA:</small> 1.350 m²
		<small>ESCALA:</small> 1:50/1:25	<small>FOLHA:</small> 01/22