



### Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação...: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Sô poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Blocos.....: 2.0cm
- Estaca.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO BRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-D-PALMITOS-IGUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88			
		MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC	
OBRA: PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA DE RUA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. RESP. TÉCNICO:		
ESPECIFICAÇÕES: ARRANQUE DOS PILARES			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC	ASS. DO PREFEITO:	FOLHA:	
LOCAL: RUA ALVARO COSTA	MUNICÍPIO DE SALTINHO CNPJ: 01.612.844/0001-56		
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/SALTINHO	DATA: JANEIRO / 2024	ÁREA: 1.350 m²
		TERCELA: 1:50/1:25	06/22