



## Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
ARRANQUE DOS PILARES		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5.0	24
50	6.3	868
	8	-
	10	-
	12.5	-
	16	2313
Peso Total		3205 kg

## Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Blocos.....: 2.0cm
- Estaca.....: 5.0cm



**AMERIOS**



**MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC**

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**

BOM JESUS DO OESTE-CARLIM-CAMPO GÊR-CUNHA-PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88

OBRA:

**PROJETO ESTRUTURAL**  
**COBERTURA DE RUA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **RAFAEL CASSOL BASSO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES:  
**ARRANQUE DOS PILARES**

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC**

LOCAL: RUA ALVARO COSTA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

ASS. DO PREFEITO:

MUNICÍPIO DE SALTINHO  
CNPJ: 01.612.844/0001-56

DATA: 14/01/2024

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA:

05/22