

Planta de locação: Pilares
Escala. 1:150

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação...: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Blocos.....: 2.0cm
- Estaca.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE SALTINHO / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
COBERTURA DE RUA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC. 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:
RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2024.02.27 16:45:40 -03'00'

ESPECIFICAÇÕES:
LOCAÇÃO DOS PILARES

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC

LOCAL:
RUA ÁLVARO COSTA

ASS. DO PREFEITO:
MUNICÍPIO DE SALTINHO
CNPJ: 01.612.844/0001-56

FOLHA:
02/22

DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ÁREA:	ESCALA:
RAFAEL CASSOL BASSO	Engenharia/Projetos 2024/SALTINHO	JANEIRO / 2024	1350 m²	1:50/1:25