TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Fundamentação Legal (Artigo 6º da Lei nº 14.133/2021)

A presente contratação e o desenvolvimento deste Termo de Referência observam os princípios estabelecidos no **Artigo 6º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos):

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SALTINHO

Setor Requisitante: CIDADE

Responsável pela Elaboração: ISAIAS BETIM DE ÁVILA.

Data de Elaboração: 18 DE SETEMBRO DE 2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 12, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

2. OBJETO

(Art. 18, inciso I, da Lei nº 14.133/2021)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA VILA SÃO DONATO E EM PRAÇAS E LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC, COM RECURSOS VINCULADO AO PROCESSO SCC 03314/2025, PORTARIA Nº 16/2025 NA MODALIDADE CONVÊNIOS SIMPLIFICADOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 17-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGULAMENTADOS PELA LEI Nº 19.093/2024 E PELO DECRETO Nº 766/2024, E RECURSOS PRÓPRIOS.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

(Art. 18, § 1º, I, Lei nº 14.133/2021)

A presente contratação tem como objetivo a aquisição e instalação de equipamentos para uma academia ao ar livre na praça, visando atender à crescente demanda da comunidade por espaços de lazer e atividades físicas acessíveis e gratuitos.

A iniciativa contribuirá diretamente para a promoção da saúde pública, incentivando a prática regular de exercícios, o combate ao sedentarismo e a melhoria da qualidade de vida da população. A instalação desses equipamentos transforma a praça em um espaço multifuncional, fortalecendo o uso público e comunitário, além de agregar valor social e de bem-estar ao local. A contratação de uma empresa especializada assegura a

qualidade, a segurança e a durabilidade dos equipamentos, garantindo um investimento eficiente e de longo prazo para a comunidade.

4. DEFINIÇÃO DO OBJETO

(Art. 06, XXIII, a, Lei nº 14.133/2021)

O objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de 21 (vinte e um) equipamentos de ginástica ao ar livre, conforme as especificações técnicas detalhadas no item 12 deste Termo de Referência. O processo de aquisição será conduzido por meio de Registro de Preços, com a finalidade de constituir uma Ata que permitirá a aquisição de equipamentos em lotes, para a implantação de academias em diferentes locais e momentos, conforme a conveniência e o interesse da Administração Pública.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

(Art. 06, XXIII, b, Lei nº 14.133/2021)

A contratação se fundamenta na necessidade de disponibilizar à população, de forma contínua e escalonada, infraestrutura de lazer e saúde em diversas áreas do município. A utilização da modalidade de Registro de Preços se justifica pela recorrência e padronização do objeto, que consiste na aquisição de um mesmo tipo de equipamento para diferentes locais. Essa modalidade permite maior celeridade e economicidade nas contratações futuras, evita a necessidade de realizar novos processos licitatórios a cada demanda e assegura o alinhamento de preços e especificações ao longo do tempo.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

(Art. 06, XXIII, c, Lei nº 14.133/2021)

A solução proposta consiste na celebração de uma Ata de Registro de Preços para a aquisição e a instalação dos equipamentos. A Ata servirá como um catálogo de preços e condições, permitindo que as secretarias municipais competentes possam emitir ordens de fornecimento e instalação dos equipamentos para as praças e espaços públicos, de acordo com o planejamento e a disponibilidade orçamentária. A empresa contratada será responsável por todo o processo, desde a entrega dos equipamentos no local indicado até a sua instalação completa e segura, incluindo a fixação ao solo e a sinalização com placas de instrução.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(Art. 06, XXIII, d, Lei nº 14.133/2021)

A contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

Qualidade e Segurança: Os equipamentos devem ser fabricados em aço carbono de alta resistência, com paredes de espessura adequada para uso intensivo. Todos os componentes devem ser atóxicos, não inflamáveis e sem bordas cortantes.

Tratamento e Acabamento: A estrutura deve receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó de poliéster, para garantir a resistência a intempéries e raios UV .

Fixação: Os equipamentos devem possuir bases e furações adequadas para fixação em solo, utilizando parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança.

Garantia: A empresa deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.

Instruções de Uso: Cada equipamento deverá vir com placa ou adesivo afixado com instruções de uso claras, em português, e ilustrações sobre a forma correta de execução dos exercícios e os cuidados de segurança.

Qualificação Técnica

- Os atestados deverão comprovar que a empresa executou:

Fabricação de equipamentos: Comprovação de que a empresa forneceu equipamentos de ginástica ao ar livre.

Instalação dos equipamentos: Comprovação de que a empresa realizou a instalação e fixação dos equipamentos em solo.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(Art. 06, XXIII, e, Lei nº 14.133/2021)

O fornecimento e a instalação dos equipamentos serão realizados por meio de solicitação de fornecimento emitidas pelo Município de Saltinho, à medida que a necessidade de implantação de academias em novas praças e espaços públicos for identificada. A empresa contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da solicitação de fornecimento, para concluir a entrega e a instalação dos equipamentos no local indicado. A contratada será responsável por toda a logística e mão de obra necessárias para a execução do serviço.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

(Art. 06, XXIII, f, Lei nº 14.133/2021)

A gestão do contrato será realizada por um fiscal designado pelo setor requisitante. O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da solicitação de fornecimento e Instalação, verificando a qualidade e a conformidade dos equipamentos e da instalação, e atestando a entrega do serviço para fins de pagamento.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

(Art. 06, XXIII, g, Lei nº 14.133/2021)

Os pagamentos serão realizados com base na efetiva entrega e instalação dos equipamentos conforme solicitação de fornecimento, após a emissão da nota fiscal pela contratada. O pagamento será processado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ateste da nota fiscal pelo fiscal do contrato. A medição será realizada por

conjunto de equipamentos instalados em cada local, conforme o valor unitário de cada item registrado na ata.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(Art. 06, XXIII, h, Lei nº 14.133/2021)

A seleção do fornecedor será feita por meio de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global. A contratação se dará através do Sistema de Registro de Preços (SRP). Este critério de julgamento foi adotado por ser a forma mais vantajosa para a Administração Pública, pois garante a aquisição do conjunto completo de equipamentos de forma padronizada e unificada, simplificando a gestão do contrato e a garantia total do projeto.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(Art. 06, XXIII, i, Lei nº 14.133/2021)

A estimativa de valor da contratação, baseada em pesquisa de mercado e referências de preços para equipamentos de academia ao ar livre são de R$ 113.503,32 (cento e treze mil e quinhentos e três reais e trinta e dois centavos). Os itens estão discriminados conforme o levantamento prévio:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNI.	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
01	**Balanço Lateral Duplo (Surf)**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas)**, com parede de **2,00 mm** de espessura. - **Plataformas:** Chapas ou plataformas de apoio para os pés, com superfície **antiderrapante** para garantir a segurança dos usuários. - **Rolamentos:** Utilização de rolamentos industriais blindados de alta precisão e durabilidade para os eixos de movimento, permitindo um balanço suave e silencioso. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **1,80x 0,80 x1,50 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	6.994,50	20.983,50

02	**Simulador de Cavalgada Triplo**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas**, com parede de **2,00 mm** de espessura, garantindo robustez e durabilidade. - **Assentos e Plataformas:** Assentos ergonômicos e plataformas de apoio para os pés, com superfície **antiderrapante** para maior segurança. - **Mecanismo de Movimento:** Os eixos de movimento devem ser fabricados em aço maciço e equipados com rolamentos blindados de alta resistência, para garantir um movimento suave, silencioso e com baixa necessidade de manutenção. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **2,00x 0,80 x1,20 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	5.344,17	16.032,51

03	**Leg Press Sentado Duplo**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Fabricada em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas** com parede de **2,00 mm** de espessura, garantindo máxima resistência e durabilidade. - **Assentos e Encostos:** Assentos e encostos anatômicos, projetados para oferecer conforto e postura correta durante o exercício. - **Plataformas para os Pés:** As plataformas de apoio para os pés devem ter superfície **antiderrapante** para evitar deslizamentos e garantir a segurança do usuário. - **Mecanismo de Movimento:** O sistema de movimento deve ser suave e eficaz, utilizando rolamentos blindados de alta qualidade e eixos de aço maciço, o que reduz o atrito e a necessidade de manutenção. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **1,80x 0,80 x1,20 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	3.746,17	11.238,51

04	**Elíptico Esqui Triplo**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Fabricada em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas** com parede de **2,00 mm** de espessura, o que garante a robustez necessária para uso intensivo em ambiente externo. - **Plataformas para os Pés e Hastes de Apoio:** As plataformas devem ter superfície **antiderrapante** para maior segurança. As hastes para apoio das mãos devem ser projetadas para um movimento confortável e ergonômico. - **Mecanismo de Movimento:** O sistema de articulação deve ser feito com rolamentos blindados de alta qualidade e eixos de aço maciço, assegurando um movimento elíptico suave, sem atritos e que exige pouca manutenção. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **2,00x 0,80 x1,80 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	2.843,33	8.529,99

05	**Simulador de Caminhada Duplo**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Coluna e hastes de movimento fabricadas em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas** com parede de **2,00 mm** de espessura, garantindo alta resistência e durabilidade. - **Plataformas para os Pés:** Fabricadas em chapa de aço com superfície **antiderrapante**, garantindo segurança e aderência durante o exercício. - **Mecanismo de Movimento:** Os eixos de movimento devem ser de aço maciço e utilizar **rolamentos blindados** de alta qualidade. Isso proporciona um movimento suave e contínuo, reduzindo o atrito e a necessidade de manutenção. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **1,75 x 1,00 x1,50 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	4.653,78	13.961,34

06	**Simulador de Remo Duplo**, com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Fabricada em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas** com parede de **2,00 mm** de espessura, o que garante a robustez e a segurança necessárias para uso intensivo. - **Assentos e Alças:** Assentos ergonômicos e deslizantes, projetados para acompanhar o movimento natural da remada. As alças de apoio para as mãos devem ser confortáveis e seguras, com superfície antiderrapante. - **Mecanismo de Movimento:** O sistema de deslizamento do assento e os eixos de movimento das alças devem ser equipados com rolamentos blindados de alta qualidade, garantindo um movimento suave, contínuo e com pouca necessidade de manutenção. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **1,80 x 0,80 x1,20 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	3.534,67	10.604,01

07	**Estação Horizontal de 6 Funções** (barra fixa, prancha abdominal, prancha de flexão de braço, alongador de pernas, alongador de coluna e alongador geral), com as seguintes especificações: - **Estrutura Principal:** Fabricada em tubo de aço carbono de **2 1/2 polegadas** com parede de **2,00 mm** de espessura, garantindo a robustez e segurança necessárias para uso coletivo e intenso. - **Componentes Adicionais:** Todas as barras, degraus e plataformas devem ser fabricados com materiais resistentes e com superfícies **antiderrapantes** quando necessário, para evitar acidentes. - **Pintura**: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - **Fixação ao Solo:** Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - **Dimensões:** Medidas mínima (CxLxA) **3,00 x 1,50 x2,20 m.** - **Instruções de Uso:** Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. **- Garantia mínima:** 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	03	un	10.717,20	32.151,60
VALOR TOTAL				**R$ 113.501,46**	

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Art. 06, XXIII, j, Lei nº 14.133/2021)

A despesa decorrente da presente contratação possui previsão e adequação orçamentária, com a seguinte dotação:

15.452.0008.2.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
82 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
1.500.0000.0000.00 - Recursos Ordinários

As dotações orçamentárias são suficientes para cobrir o valor estimado da contratação, conforme informações obtidas junto ao setor de finanças do Município.

Saltinho, 18 de setembro de 2025.

ISAIAS BETIM DE ÁVILA
Responsável pela Formalização da Demanda